



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

09/05/2025 10:36:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000043/2025 - Processo Nº 005838/2025 - Menor Preço Global

00001 SERVICO								HR ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA		BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS		FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA			
00001 SERVICO															
00001 SERVICO															
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00000479		INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLA NA PAREDE instalar duas tomadas duplas de 10a na repartição da frente da sala; realizar adaptações na parede para passar o conduite e instalar as caixas; trocar a tomada danificada.	SERV	1,000	1.528,65	1.528,65	1.200,000	1.200,00	900,000	900,00	2.485,940	2.485,94		
00002	00000480		INSTALAÇÃO DE TOMADAS RJ45 E RJ11 instalar pontos de rede rj45 e rj11 conectados à rede interna da câmara, seguindo o padrão de cabeamento estruturado adotado pela instituição. o serviço inclui a preparação do cabo de rede (categoria mínima cat5e), organização dos pares de fios conforme padrão tia/eia 568a ou b (conforme definição prévia da câmara), crimpagem adequada dos conectores e conexão final na tomada de rede, garantindo funcionalidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.	SERV	1,000	2.666,87	2.666,87	1.500,000	1.500,00	1.856,550	1.856,55	4.644,060	4.644,06		
00003	00000481		INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NECESSÁRIAS PARA AR-CONDICIONADO. instalar pontos de energia elétrica de 220v para ar-condicionado; realizar passagem de tubulações, fios e demais componentes necessários entre a unidade evaporadora e a condensadora, distantes aproximadamente 2,5 metros uma da outra;	SERV	1,000	2.510,42	2.510,42	1.500,000	1.500,00	2.889,690	2.889,69	3.141,570	3.141,57		



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

09/05/2025 10:36:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000043/2025 - Processo Nº 005838/2025 - Menor Preço Global

00004	00000482	abrir e vedar os vãos na parede necessários para a passagem das tubulações, garantindo acabamento liso e uniforme. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL instalar divisórias com as seguintes especificações e medidas aproximadas: - largura: 3,55 m - altura: 3,05 m - isolamento acústico entre as placas.	SERV	1,000	5.801,75	5.801,75			5.947,000	5.947,00	6.078,260	6.078,26		
00005	00000483	INSTALAÇÃO DE PORTA instalar porta de madeira na divisória, do tipo liso amadeirado, com revestimento em verniz, com dimensões de 2,10 m x 0,80 m, incluindo porta, batente, ferragens, fechadura e duas cópias das chaves e demais itens necessários, seguindo padrões estéticos já utilizados pela câmara.	SERV	1,000	4.895,15	4.895,15			3.673,000	3.673,00	7.512,450	7.512,45		
00006	00000484	REALIZAÇÃO DO ACABAMENTO E LIMPEZA aplicar acabamento em ambos os lados da divisória de drywall podendo ser de massa corrida ou produto superior. pintar a sala, sendo as paredes com tinta branco gelo (marca referência coral) e o teto com tinta branca (marca referência coral). realizar limpeza completa da sala após a execução dos serviços, removendo todos os resíduos e descartando-os de forma ambientalmente adequada.	SERV	1,000	4.708,85	4.708,85			3.980,000	3.980,00	6.146,550	6.146,55		
Valor Médio do Grupo:							22.111,69							
Valor Total:							22.111,69		17.080,00		19.246,24		30.008,83	